

石 嘴 山 市

审 批 服 务 管 理 局 文 件

石审管批字〔2022〕161号

关于宁夏众兴通用航空装备制造产业有限责任公司 0.5t/h 电蒸汽锅炉升级改造项目 环境影响报告表的批复

宁夏众兴通用航空装备制造产业有限责任公司：

你公司报来《宁夏众兴通用航空装备制造产业有限责任公司
0.5t/h 电蒸汽锅炉升级改造项目环境影响报告表》（以下简称
《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

宁夏众兴通用航空装备制造产业有限责任公司 0.5t/h 电蒸汽
锅炉升级改造项目（项目代码：2204-640205-04-02-593916）
位于石嘴山市惠农区火车站街道宁夏众兴通用航空装备制造产

业有限责任公司院内，项目中心地理坐标为东经 $106^{\circ} 44' 58.471''$ ，北纬 $39^{\circ} 15' 45.441''$ 。项目主要建设内容为拆除现有锅炉房及原有电蒸汽锅炉，新增 4t/h 生物质蒸汽锅炉一台，并配套建设其他附属设施等。项目总投资 100 万元，其中环保投资 50.1 万元，占总投资的 50.1%，主要用于废气、废水、噪声、固废污染防治等。经审查，《报告表》中提出的各项污染防治和生态保护措施、建议，符合项目建设、运营需求。请在项目建设实施中抓好以下工作：

一、大气污染防治措施

施工期定期洒水、运输车辆加盖篷布，施工现场设置围挡。施工期间产生的废气（粉尘）无组织排放须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。运营期生物质蒸汽锅炉燃烧产生的废气采用“低氮燃烧+布袋除尘器+SNCR+双碱法脱硫塔”处理后，由 1 根 23m 高烟囱排放。废气污染物的排放浓度须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 3 新建燃煤锅炉大气污染物特别排放限值要求。

二、水污染防治措施

项目施工期施工人员生活洗漱废水依托厂区现有一体化污水处理设施处理排放。脱硫废水循环使用、不外排，锅炉排放的废水作为脱硫塔补水使用，反冲洗废水用于厂区洒水抑尘。

三、噪声污染防治措施

施工期选择低噪声设备，加强施工管理，合理安排施工作业时间，采用先进的施工设备，对高噪声设备加装减震垫，以降低噪声源强，噪声排放须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值要求。运营期产生的噪声通过采取相应减震、降噪及隔声措施，使噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

四、固体废物防治措施

施工期开挖产生的土方全部用于厂区内低洼平整，生活垃圾及时清运至附近垃圾中转站交环卫部门处置。运营期除尘器收集的除尘灰、锅炉燃烧生物质产生的灰渣暂存于渣库，定期交由相关处理单位综合利用，脱硫过程中产生的脱硫石膏作为建筑材料外售；软水系统在制备软水过程中产生的废树脂，属于危险废物，定期由有资质的单位更换处置。

五、加强环境风险意识宣传教育，严格落实《报告表》明确的环境风险防范措施要求，并按照有关规定制定环境应急预案，加强演练，保障环境安全。

六、落实《报告表》提出的环境管理工作计划，配备专职人员负责环境保护管理工作，做好环境监测工作，确保污染物稳定达标排放。严格按照排污口规范化建设要求，规范设置各类排污口和标志。

七、本项目污染物排放总量控制指标：颗粒物 0.14t/a，SO₂ 0.026t/a，NO_x 0.08t/a。

八、项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度规定。工程建成后，应按照国家生态环境行政主管部门规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行环保验收，并编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。同时，按照《固定污染源排污许可分类管理目录》相关要求，须到石嘴山市生态环境部门申领排污许可证。

九、本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

（此件公开发布）



抄送：石嘴山市生态环境局。

石嘴山市审批服务管理局

2022 年 9 月 13 日印发
